

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Remont schodów terenowych przy ul. Mazowieckiej 7A w Gdańsku			
1.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 2-31 0815-06		Rozbiórka stopni, podestu pośredniego i zjazdów wykonanych z płyt betonowych z lastrykiem płukany w wym. 30x30x4cm	m2		
	bieg schodowy dolny		9,00 * 3,00	m2	27,00	
	stopnie w zjazdach		22{stopni} * 0,30	m2	6,60	
	zjazd		9,00 * 0,30 * 2	m2	5,40	
					RAZEM	39,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0212-02		Rozbiórka istniejącej podbudowy betonowej (Ostateczne ustalenie grubości warstwy podbudowy i podsypki nastąpi po dokonaniu odkrywek).	m3		
			poz.1 * 0,30	m3	11,70	
					RAZEM	11,70
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.1 * 0,30 + poz.1 * 0,04	m3	13,26	
					RAZEM	13,26
1.2			ROBOTY MONTAŻOWE			
4 d.1.2	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	zjazd		9,00 * 2	m	18,00	
	stopnie w zjazdach		22 * 0,30	m	6,60	
					RAZEM	24,60
5 d.1.2	KNR 2-31 0402-03 - analogia		Ława betonowa pod obrzeża betonowe (odsadzka ławy 10cm, wys. 20cm)	m3		
			poz.4 * 0,28 * 0,20	m3	1,38	
					RAZEM	1,38
6 d.1.2	KNR 2-31 0109-01 - analogia		Podbudowa betonowa pod kostkę betonową 20x10x6cm na zjazdach i podestach - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (Ostateczna grubość warstwy zostanie ustalona podczas robót remontowych)	m2		
	zjazd "górnny"		9,00 * 0,30 * 2	m2	5,40	
					RAZEM	5,40
7 d.1.2	KNR 2-31 0118-01		Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2		
			poz.6	m2	5,40	
					RAZEM	5,40
8 d.1.2	KNR 2-31 0511-02 - analogia		Ułożenie kostki betonowej 20x10x6cm "szarej" na podsypce cementowo-piaskowej wraz z nawiazaniem wykonanymi stopniami schodów do poziomów istniejących nawierzchni chodników	m2		
			poz.1	m2	39,00	
					RAZEM	39,00
9 d.1.2	KNR BC-02 0212-01		Naprawa dwóch murków usytuowanych wzdłuż biegu schodów i podestu Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			9,00 * 0,24 * 2	m2	4,32	
					RAZEM	4,32
10 d.1.2	KNR BC-02 0211-02		Naprawa dwóch murków usytuowanych wzdłuż biegu schodów i podestu Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m2		
			9,00 * 0,25 * 2 * 2	m2	9,00	
					RAZEM	9,00
11 d.1.2	KSNR 3 0601-02		Odbicie istniejących tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na murkach usytuowanych wzdłuż biegów schodów i podestu	m2		
			9,00 * 0,25 * 2 * 2 + 9,00 * 0,24 * 2	m2	13,32	
					RAZEM	13,32
12 d.1.2	KNR AT-31 0505-03 - analogia		Położenie tynku mozaikowego (możliwość stosowania na podłożach zewnętrznych) na murkach usytuowanych wzdłuż biegów schodów i podestu	m2		
			9,00 * 0,25 * 2 * 2 + 9,00 * 0,24 * 2	m2	13,32	
					RAZEM	13,32
13 d.1.2	KNNR 2 1301-01		Wykonanie dodatkowej balustrady z rur stalowych (o średnicach tych samych, co dwie istniejące oraz takiej samej konstrukcji)	m		
			9,00	m	9,00	
					RAZEM	9,00
14 d.1.2	KNR 4-01 1212-06		Malowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
			12,00	m2	12,00	
					RAZEM	12,00
15 d.1.2	KNR 2-01 0505-01-an alogia		Rekultywacja skarpy wzdłuż biegu schodów (pasy szer. 1,0m z każdej strony) polegająca na uporządkowaniu, wyrównaniu i obsianiu trawą	m2		
			9,00 * 1,00 * 2	m2	18,00	
					RAZEM	18,00
2			Remont schodów terenowych przy ul. Mazowieckiej 7D w Gdańsku			
2.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
16 d.2.1	KNR 2-31 0815-06		Rozbiórka stopni, podestu pośredniego i zjazdów wykonanych z płyt betonowych z lastrykiem płukanym w wym. 30x30x4cm	m2		
	bieg schodowy dolny		4,00 * 3,00	m2	12,00	
	podest pośredni		2,70 * 3,00	m2	8,10	
	bieg schodowy "górny"		6,00 * 3,00	m2	18,00	
	zjazd "górny"		17{stopni} * 0,30	m2	5,10	
	zjazd "dolny"		9 {stopni} * 0,30	m2	2,70	
	zjazd "górny"		6,00 * 0,30 * 2	m2	3,60	
	zjazd "dolny"		4,00 * 0,30 * 2	m2	2,40	
					RAZEM	51,90
17 d.2.1	KNR 4-01 0212-02		Rozbiórka istniejącej podbudowy betonowej (Ostateczne ustalenie grubości warstwy podbudowy i podsypki nastąpi po dokonaniu odkrywek).	m3		
			51,90 * 0,30	m3	15,57	
					RAZEM	15,57

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
			51,90 * 0,30 + 51,90 * 0,04	m3	17,65	
					RAZEM	17,65
2.2			ROBOTY MONTAŻOWE			
19 d.2.2	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	zjazd dla wózków "górny"		6,00 * 2	m	12,00	
	podest pośredni		2,70 * 2	m	5,40	
	zjazd "dolny" dla wózków		4,00 * 2	m	8,00	
	podest - styki z biegami		3,00 * 2	m	6,00	
	stopnie w zjazdach - zjazd "górny"		17 * 0,30	m	5,10	
	stopnie w zjazdach - zjazd "dolny"		10 * 0,30	m	3,00	
	bieg "górny"		17 * 2,10	m	35,70	
	bieg "dolny"		10 * 2,10	m	21,00	
					RAZEM	96,20
20 d.2.2	KNR 2-31 0402-03 - analogia		Ława betonowa pod obrzeża betonowe (odsadzka ławy 10cm, wys. 20cm)	m3		
			96,20 * 0,28 * 0,20	m3	5,39	
					RAZEM	5,39
21 d.2.2	KNR 2-31 0109-01 - analogia		Podbudowa betonowa pod kostkę betonową 20x10x6cm na zjazdach i podestach - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (Ostateczna grubość warstwy zostanie ustalona podczas robót remontowych)	m2		
	podest pośredni		2,70 * 3,00	m2	8,10	
	zjazd "górny"		6,00 * 0,30 * 2	m2	3,60	
	zjazd "dolny"		4,00 * 0,30 * 2	m2	2,40	
					RAZEM	14,10
22 d.2.2	KNR 2-31 0118-01		Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2		
			8,10 + 3,60 + 2,40	m2	14,10	
					RAZEM	14,10
23 d.2.2	KNR 2-31 0511-02 - analogia		Ułożenie kostki betonowej 20x10x6cm "szarej" na podsypce cementowo-piaskowej wraz z nawiązaniem wykonanymi stopniami schodów do poziomów istniejących nawierzchni chodników	m2		
			51,90	m2	51,90	
					RAZEM	51,90
24 d.2.2	KNR BC-02 0212-01		Naprawa dwóch murków usytuowanych wzdłuż biegu schodów i podestu Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m2		
			12,70 * 0,24 * 2	m2	6,10	
					RAZEM	6,10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2.2	KNR BC-02 0211-02		Naprawa dwóch murków usytuowanych wzdłuż biegu schodów i podestu Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m2		
			12,70 * 0,55 * 2 * 2	m2	27,94	
					RAZEM	27,94
26 d.2.2	KSNR 3 0601-02		Odbicie istniejących tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na murkach usytuowanych wzdłuż biegów schodów i podestu	m2		
			12,70 * 0,55 * 2 * 2 + 12,70 * 0,24 * 2	m2	34,04	
					RAZEM	34,04
27 d.2.2	KNR AT-31 0505-03 - analogia		Położenie tynku mozaikowego (możliwość stosowania na podłożach zewnętrznych) na murkach usytuowanych wzdłuż biegów schodów i podestu	m2		
			12,70 * 0,55 * 2 * 2 + 12,70 * 0,24 * 2	m2	34,04	
					RAZEM	34,04
28 d.2.2	KNNR 2 1301-01		Wykonanie dodatkowej balustrady z rur stalowych (o średnicach tych samych, co dwie istniejące oraz takiej samej konstrukcji)	m		
			12,70	m	12,70	
					RAZEM	12,70
29 d.2.2	KNR 4-01 1212-06		Malowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
			12,00	m2	12,00	
					RAZEM	12,00
30 d.2.2	KNR 2-01 0505-01-analogia		Rekultywacja skarpy wzdłuż biegu schodów (pasy szer. 1,0m z każdej strony) polegająca na uporządkowaniu, wyrównaniu i obsianiu trawą	m2		
			12,70 * 1,00 * 2	m2	25,40	
					RAZEM	25,40