

Budynek mieszkalny Gdańsk ul. Biała 6
Zestawienie podstawowych materiałów do modernizacji

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	j.m.
1.	Złącze kablowe W 32877		
1.1	Przewód zasilania RG kl.B - Lgy 4x70mm ² + 35mm ²	15	m
2.	Rozdzielnica RG - klatka B - parter	1	szt
2.1	Obudowa RG (1500x800x200) p/t	1	szt
2.2	Wyłącznik mocy np. NZM1 3bieg.250A z wyzwalaczem podnapięciowym 230V/50Hz	1	kpl
2.3	Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C	1	szt
2.4	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-160A	1	szt
2.5	Wyłącznik taryfowy Z-TS25/3	1	szt
2.6	Wyłącznik samoczynny S101/B10/16	6	szt
2.7	Rozłącznik bezp. RBK-80A-WLZ kl.ABC	3	szt.
2.8	Gniazdo serwisowe 16A/230V	1	szt
2.9	Transformator dzwinkowy 230/8V	1	szt
3.0	Listwa PE+N	2	szt
3.1	Tablica licznikowa 3-faz. ADM/GPEC	2	szt
3.2	Bezpieczniki mocy 63A-małowabarytowe do RBK	12	szt
3.	Rozdzielnica ADM-klatka A i C - parter	2	szt
3.1	Obudowa RW (500x300x200) p/t	2	szt
3.2	Gniazdo serwisowe 16A/230V	2	szt
3.3	Transformator dzwinkowy 230/8V	2	szt
3.4	Listwa PE+N	2	szt
3.5	Wyłącznik taryfowy Z-TS25/1	2	szt
3.6	Wyłącznik samoczynny S101/B10/16	12	szt
3.7	Tablica licznikowa 3-faz.	2	szt
4.	Skrzynka zaciskowa SZ-5 zac.przelot. do 25 mm² i TB wersje p/t klatka ABC - parter-3 piętro	12+12	szt
4.1	Obudowa SZ (300x300x200) - klatka ABC	12	szt
4.1	Obudowa TB (400x400x200) - klatka ABC	12	szt
4.2	Wyłącznik taryfowy Z-TS25/1	35	szt
4.3	Listwa PE+N	12	szt
4.4	Listwa zaciskowa 5x25 mm ²	12	szt

5.	Instalacja p-poż i połączenia wyrównawcze GSW		
5.1	Przycisk p-poż ROP w obudowie	3	szt
5.2	Główna szyna wyrównawcza do 16 mm ² - piwnica	3	szt
5.3	Rurki winidurkowe RL18 + uchwyty	90	m
6.	Schron - rozdzielnica bezpiecznikowa n/t	2	szt
6.1	Obudowa RB (300x300x200) n/t	2	szt
6.2	FR 100A	2	szt
6.3	Wyłącznik samoczynny S101 B16	12	szt
6.4	Gniazdo 16A/230V	2	szt
	PRZEWODY:		
1	Przewód LgY70mm ² - od złącza do RG	15	m
2	Przewód LgY35mm ² - od złącza do RG	5	m
3	Przewód YDY 5x6mm ² - od SZ do TB kl.ABC	80	m
4	Przewód LgY10mm ² - połączenia wyrównawcze	50	m
5	Przewód YDY5x4mm ² - zasilanie mieszkań	200	m
6	Przewód YDY5x4mm ² - zasilanie RB/ADM kl.A i C	60	m
7	Przewód YDY3x2,5mm ² - zasilanie poddasza	60	m
8	Przewód YDY3x2,5mm ² - od TA do piwnicy	30	m
9	Przewód HDGs 3x1,5mm ² - p-poż ROP	150	m
10	Przewód YDY3x1,5mm ² - oświetlenie poddasza	200	m
11	Rurki winidurkowe RL18 + uchwyty - strych	100	m