

Znak sprawy: 23/ZB/2026

Załącznik nr I do SWZ – Przedmiar robót **KOREKTA**

Zadanie 1

<b>Przedmiar Róży Ostrowskiej 2</b>			
<b>Liczba pionów zimnej wody użytkowej – 11 szt.</b> <b>Liczba pionów ciepłej wody użytkowej – 11 szt.</b> <b>Liczba pionów cyrkulacji ciepłej wody użytkowej – 11 szt.</b>			
<b>Lp</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
1	Wykonanie otworu montażowego w szachcie wodno-kanalizacyjnym	szt	121
2	Montaż rurociągu – rura wielowarstwowa 20x2.0 PERT/AL./PERT	szt	500
3	Montaż rurociągu – rura wielowarstwowa 25x2.5 PERT/AL./PERT	szt	270
4	Montaż rurociągu – rura wielowarstwowa 32x3 PERT/AL./PERT	m	370
5	Wymiana przyłączy od pionu do wodomierzy	szt	242
6	Izolacja rurociągów otuliną z pianki polietylenowej $\lambda=0,035$ [W/mK] gr. 30 mm	m	185
7	Izolacja rurociągów otuliną z pianki polietylenowej $\lambda=0,035$ [W/mK] gr. 20 mm	m	955
8	Zabudowanie otworów montażowych w szachtach wodno-kanalizacyjnych	szt	121
9	Transport materiałów		
10	Transport sprzętu		

## Zadanie 2

<b>Przedmiar Róży Ostrowskiej 4</b>			
Liczba pionów zimnej wody użytkowej – 8 szt. Liczba pionów ciepłej wody użytkowej – 8 szt. Liczba pionów cyrkulacji ciepłej wody użytkowej – 8 szt.			
<b>Lp</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
1	Wykonanie otworu montażowego w szachcie wodno-kanalizacyjnym	szt	88
2	Montaż rurociągu – rura wielowarstwowa 20x2.0 PERT/AL./PERT	szt	370
3	Montaż rurociągu – rura wielowarstwowa 25x2.5 PERT/AL./PERT	szt	200
4	Montaż rurociągu – rura wielowarstwowa 32x3 PERT/AL./PERT	m	265
5	Wymiana przyłączy od pionu do wodomierzy	szt	176
6	Izolacja rurociągów otuliną z pianki polietylenowej $\lambda=0,035$ [W/mK] gr. 30 mm	m	140
7	Izolacja rurociągów otuliną z pianki polietylenowej $\lambda=0,035$ [W/mK] gr. 20 mm	m	710
8	Zabudowanie otworów montażowych w szachtach wodno-kanalizacyjnych	szt	88
9	Transport materiałów		
10	Transport sprzętu		